

PROJECT SHEET

LANGE HAVEN PLUS SCHIEDAM ONDERHOUD KADES

VEROUDERDE KADES

Binnen het project Lange Haven Plus brengen we de Schiedamse gracht terug in goede conditie. Tegelijkertijd wordt het werk aangewend om de verzakte kades een nieuwe inrichting te geven.

17.000 METER SCHROEFPALEN

We gaan zeventienduizend meter schroefpalen plaatsen. In en achter de kademuren. Deze muren hoeven dan niet volledig gereviseerd te worden; de dragende rol die de kademuren nu vertolken, valt weg na het plaatsen van de palen. Op de palen zal beton worden gestort dat de druk moet verdelen. Dit heeft tot voordeel dat de bestaande kades kunnen blijven bestaan.

1.200 METER KADE

In krap anderhalf jaar wordt in totaal twaalfhonderd meter kade aangepakt. Op een manier die niet alleen de kademuren en het draagvermogen van de kades herstelt, maar die ook een plus geeft aan het project. De voorzieningen voor de schepen in de Lange Haven worden waar mogelijk ondergronds gebracht.

BEST VALUE PROCUREMENT

De keuze voor de aannemer van het project Lange Haven Plus liep via een prestatie inkoop of Best Value Procurement. Dit is een aanbestedingsmethode waarbij door de gemeente als opdrachtgever op basis van een aantal doelstellingen een deskundige partij in de markt wordt gezocht.

GEGEVENS

Opdrachtgever	Gemeente Schiedam
Locatie	Schiedam
Periode	2015-2017
Opdrachtnemer	Boskalis Nederland
Contractvorm	<<??>>



A Vlag van Boskalis en partners
B De Leeuw



B

OMGEVINGSMANAGEMENT

Boskalis communiceert constant met alle omwonenden en ondernemers. Zij zijn begin september 2015 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Medio februari 2016 werd een informatiepunt geopend waar betrokkenen terecht kunnen voor vragen. Vanzelfsprekend worden zij ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gehouden van de voortgang en de planning.

PLANNING

In september 2015 startte Boskalis met de voorbereidingen. In januari begon Boskalis met de voorbereidende werkzaamheden. Boskalis verwacht dat dit project medio 2017 wordt opgeleverd.



- C** Werkzaamheden in uitvoering: opzuigen van boomwortels
- D** De landmeter
- E** Aangebrachte funderingspalen